कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद रामपुर।
कैम्प कार्या0–रिजर्व पुलिस लाइन्स, रामपुर–244901:कंट्रोल रूम: 9454418545:E-mail-cforpr@gmail.com

प्रारूप–छ

अग्नि एंव जीवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र (Fire & Life Safety Certificate)

यूआईडी संख्याः 2018/47706/RPR/Rampur/379/JD दिनांकः जुलाई 07 , 2018

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल, (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता ग्राम–गदा तहसील–बिलासपुर, जनपद–रामपुर जिसमें 02 तलों की संख्या एवं बेसमेन्ट की संख्या शून्य है, जिसकी ऊँचाई 10.95 मीटर तथा प्लाट एरिया 8590.78 वर्ग मी0 है। भवन का अधिभोग श्री पृथ्वीपाल सिंह (भवन स्वामी/अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एंव तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद रामपुर द्वारा दिनांक जुलाई 08 , 2018 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री पृथ्वीपाल सिंह के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया।

अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र **(Fire & Life Safety Certificate)** (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) समूह बी (शैक्षणिक) के अन्तर्गत वैधता तिथि जुलाई 10 , 2018 से जुलाई 09 , 2021 तक 03 वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकीय कोष में जमा कर कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे।

निर्गत किये जाने का दिनांक–जुलाई 10 , 2018
स्थान–रामपुर।

59/2018

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद रामपुर, उ0प्र0–244901

10/7/18

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(संजीव कुमार एस0)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद रामपुर।

प्रतिलिपिः–प्रबन्धक, डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल, ग्राम–गदा , तहसील बिलासपुर, जनपद रामपुर को उनके ऑन लाइन आवेदन यूआईडी संख्याः 2018/47706/ RPR /Rampur /379/JD दिनांकः जुलाई 07 , 2018 के संदर्भ में प्रेषित।

Director
Divine International School
Bilaspur (U.P.)

School Code- 81891
Aff No - 2132666
Principal
Divine International School

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद रामपुर।

कैम्प कार्या०–रिजर्व पुलिस लाइन्स, रामपुर–244901:कंट्रोल रूमः 9454418545:E-mail-cforpr@gmail.com

पत्रांकः 2018/47706/RPR/Rampur/379/JD/59 दिनाँकः जुलाई 09 ,2018

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक
डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल,
ग्राम–गदा ,तहसील–बिलासपुर,
जनपद रामपुर।

विषयः प्लाट/गाटा संख्या xxx ग्राम–गदा, तहसील बिलासुपर जिला रामपुर में निर्मित मैसर्स डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल भवन के अनुमोदन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः 1. यूआईडी नम्बरः 2018/47706/RPR/Rampur/379/JD दिनांक 07.07.2018
2. शासनादेश संख्याः 1765/छः–पु0–8–2017–905(34)/2016 दिनांक 16.02.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रश्नगत भवन के मानचित्रों का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

(क) भवन की संरचनाः–पूर्व में यदि कोई मानचित्र का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो तो उसका सम्पूर्ण विवरण पत्र संख्याः सीएफओ–स्कूल–2013(रामपुर) दिनांक 24.05.2013 के अनुसार निर्गत अनुमोदन के अनुसार विवरण (पूरे भवन का विवरण दें)

1. कुल भूखण्ड एरिया 8590.78 वर्ग मी0।
2. भूतल कवर्ड एरिया 1385.32 वर्ग मी0।
3. निर्मित प्रथम तल से उपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया 2770.64 वर्ग मी0, प्रथम तल कवर्ड एरिया 1385.32 वर्ग मी0 एवं द्वितीय तल कवर्ड एरिया– 1385.32 वर्ग मी0(प्रत्येक तल का क्षेत्रफल अंकित करें)।
4. बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया– शून्य वर्ग मी0 ।
5. बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया– शून्य वर्ग मी0 ।
6. बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया– शून्य वर्ग मी0 ।
7. भवन की ऊँचाई– 10.95 मीटर है।

(ख) भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की समूह बी (शैक्षणिक)श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। (औद्योगिक भवन होने पर उसमे प्रयुक्त मैटीरियल का विवरण अंकित किया जाये) लागू नही

(ग) ढॉचागत व्यवस्थाऐंः–

1. पहुँच मार्ग–भवन के सामने 30.00 मी0 चौडा रोड़ नेशनल बिल्डिंग ऑफ इण्डिया मानकों के अनुसार उपलब्ध है तथा 02 प्रवेश द्वार की चौड़ाई लगभग 06.09 मी0 मानकों के अनुसार उपलब्ध है।
2. सैटबेक–

अग्रभाग– 12.18 मी0।
पृष्ठ भाग– 06.09 मी0।
पार्श्व भाग–प्रथम– 06.09 मी0।
पार्श्व भाग–द्वितीय– 06.09 मी0।

C.F.O. 9/7/18 RPR।

School Code- 61891
Aff No - 2131066
Principal
Divine International School

भवन के सैटबेक भवन निर्माण विनियमावली/एन0बी0सी0 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध है, जो अग्निशमन वाहनों हेतु खुले उपलब्ध है।

3. निकास मार्गः–निर्मित भवन में 01 अदद एक्सटरनल स्टेयरकेश जिनकी चौडाई 1.83 मीटर एवं 01 अदद इण्टरनल स्टेयरकेस जिनकी चौडाई 1.36 मीटर एनबीसी/भवन निर्माण विकास उपविधि के अनुसार है। निकास मार्गो की समस्त स्थानों से ट्रेवल डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

Director
Divine International School
Bilaspur (U.P.)

क्रमश 02 पर.....

Scanned with CamScanner

4. रिफ्यूज एरियाः–प्रश्नगत भवन में रिफयूज एरिया एन0बी0सी0 मानकों के अनुरूप उपलब्ध लागू नही।

(घ) अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–निर्मित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया एवं उसमें सन्दर्भित के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार स्थापित पाई गई (जो मानक के अनुसार वांछनीय हो अंकित की जाये)

1. होजरील/डाउन कमर–प्रस्तावित भवन में प्रत्येक तल पर होजरील का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार उपलब्ध है।
2. टेरिस टैंक एवं टेरिस पम्प–प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 10,000 ली0 क्षमता तथा टेरिस पम्प 450 एलपीएम का मानकों के अनुसार उपलब्ध है।
3. भूमिगत टैंक–प्रश्नगत भवन में xxx ली0 क्षमता का भूमिगत टैंक प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं मानकों के अनुसार वांछनीय है।
4. पम्प–प्रश्नगत भवन में भूमिगत टेंक के पास क्षमता xxx के xxx अदद विद्युत चालित मेन फायर पम्प, समकक्ष क्षमता का एक अदद डीजल चालित फायर पम्प एवं एक अदद जौकी पम्प मानकों के अनुसार स्थापित है जो स्वचालित पद्वति पर भारतीय मानक ब्यूरो के बी0आई0एस0–3844–1989 के अनुसार वांछनीय नही है।
5. वेटराइजर–प्रश्नगत भवन में वेटराइजर सिस्टम मानक के अनुसार वांछनीय नही है, जिसको पम्प रूप से भारतीय मानक ब्यूरो के बी0आई0एस0–3844–1989 के अनुसार संयोजित किया जाना वांछनीय नही है।
6. यार्ड हाइड्रेण्टस–प्रश्नगत भवन मे रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस मानकों के अनुसार वांछनीय नही है।
7. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):–भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार उपलब्ध है।
8. ओटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम–सम्पूर्ण भवन मे ओटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वांछनीय नही है।
9. मैनुअल आपरेडिट इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–भवन में मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार उपलब्ध है।
10. ओटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम–लागू नही
11. स्मोक एक्सट्रेशन सिस्टमः–लागू नही
12. प्रेशराईजेशन प्रणालीः–किन–किन स्थानों पर प्रेशराईजेशन की गई है व प्रयुक्त होने वाले फैन्स की डक्टिंग इत्यादि है। (लागू नही)
13. एग्जिट साईनेज–सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
14. पी0ए0 सिस्टम–पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में स्थापित है।
15. अन्य अभियुक्तिः समय–समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन करना प्राविधानित है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है।

Director
Divine International School
Bilaspur (U.P.)

School Code- 81891
Aff No - 2132666
Principal
Divine International School

09/07/18
अग्निशमन अधिकारी
(संजीव कुमार एस0)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद रामपुर।

Scanned with CamScanner